

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

قرارداد معدن

این قرارداد بین شرکت سیمان نهاوند به شماره ثبت 209132 نزد اداره ثبت تهران کد اقتصادی 411133195147 شناسه ملی 10102506325 به نمایندگی آقای خسرو جامعی (رئیس هیئت مدیره) و آقای آرمان ثنائی (مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره) به نشانی تهران، خیابان فردوسی خیابان تقوی، کوچه انوشیروانی پلاک 5، دفتر مرکزی سیمان تهران شرکت صنایع سیمان نهاوند شماره تلفن 4-66749341 که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت به شماره اقتصادی و نمایندگی به نشانی تلفن که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد میگردد.

ماده یک - موضوع قرارداد و مقدار آن:

1-1- عملیات آماده سازی، باطله برداری، حفاری، آتشیاری، بارگیری و حمل سنگ آهک، مارن و مارن غیر انفجاری از معادن سیمان نهاوند تا هابر سنگ شکن طبق طرح استخراج معادن (خلاصه طرح معدن، مطابق پیوست 3 بوده و طرح نهایی معدن، متعاقباً آماده و قابل ارائه خواهد بود) جمعا حدود 1.480.000 تن در یکسال (سنگ آهک 980.000 تن، سنگ مارن غیر انفجاری 250.000 تن، سنگ مارن 250.000 تن) و مطابق جدول ماهانه ذیل مندرج در اسناد مناقصه که جزء لاینفک قرارداد میباشد (این جدول شامل تعهدات پیمانکار بوده و الزامی برای کارفرما ندارد و میزان ذکر شده در آن بر اساس نیاز و درخواست کارفرما تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد).

ارقام به تن	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع
آهک	95.000	95.000	95.000	40.000	40.000	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000	60.000	92.000	980.000
مارن غیر انفجاری	0	38.000	38.000	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	250.000
مارن	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
جمع	145.000	133.000	133.000	70.000	70.000	133.000	130.000	130.000	142.000	142.000	110.000	142.000	1.480.000 0

شماره:

تاریخ:

پیوست:

تبصره یک: با اعلام کتبی و یکماه قبل از اتمام زمان یا تناژ و با ابلاغ کارفرما، ۲۵٪ کاهش یا افزایش در زمان یا تناژ موضوع ماده ۱-۱ قرار داد قابل اجرا می باشد.

تبصره دو: هر گونه تغییر مندرج در ماده یک، منوط به مجوز کارفرما می باشد. در این رابطه پیمانکار میتواند پیشنهاد خود را بر اساس درخواست کارفرما ارائه دهد. (اتخاذ تصمیم نهایی با کارفرما بوده و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد).

۱-۲- با توجه به شرایط تولید، نحوه، میزان و درصد استخراج از معادن بر اساس نظر کارفرما خواهد بود که این مقادیر بر اساس شرایط کاری کارخانه قابل تغییر و اعلام می باشد و در این خصوص پیمانکار هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

۱-۳- استخراج معدن (در بیشتر موارد) شامل باطله برداری - حفاری، آتشیاری و یا ریپر زدن و دپو می باشد. پیمانکار موظف است فقط از محل جبهه هایی که توسط کارفرما (یا دستگاه نظارت وی) تعیین میشود اقدام به استخراج نموده و مواد استخراجی را به مقدار تناژ مورد نیاز سنگ شکن که روزانه توسط کارفرما تعیین میگردد، آماده و پس از وزن کشی (در باسکول معدن و در سایر باسکولهای کارخانه در شرایط تعمیراتی باسکول معدن یا هر گونه عدم امکان توزین باسکول معدن) در هاپرسنگ شکن یا تخلیه در دپوها، تحویل نماید.

۱-۴- نگهداری و احداث جاده های دسترسی کامیون رو به سینه کارهای معدن در معادن محل مناقصه بر حسب نقشه های کارفرما و لزوماً مطابق استانداردهای مرتبط و طرح استخراج ابلاغی (خلاصه طرح معدن، مطابق پیوست ۳ بوده و طرح نهایی معدن، متعاقباً آماده و قابل ارائه خواهد بود) بر عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود. ضمناً پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد نسبت به حفظ و مرمت جاده مذکور و تمامی جاده های معدن و انبار ناریه که مورد استفاده قرار می گیرد اقدام نماید. (جمع آوری مواد ریزش شده از کامیون های پیمانکار از ابتدای جاده معدن تا ورودی هاپرسنگ شکن و حمل به کارخانه نیز جزء وظایف وی محسوب میشود.)

تبصره چهار: احداث جاده های دسترسی کامیون رو و داخلی معدن شامل رمپ های دسترسی به سینه کار های مختلف مد نظر کارفرما و سطح و تعریض لازم مسیر راهها و رمپها برای فراهم سازی امکان بهتر حمل سنگ با آبیاشی و گریدر و ایمن سازی بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و هزینه های آن در آنالیز قیمت کار این قرارداد محاسبه گردیده است.

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

تبصره پنجم: پیمانکار در قبال معارض و یا معارضین احتمالی جاده های دسترسی و معدن که در اثر عملکرد پیمانکار در تردد از جاده های دسترسی و نحوه انفجار و برداشت از معادن و تردد تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار معترض میباشند اقدامات قانونی لازم را تا حصول نتیجه مطلوب راساً انجام و به موازات آن کارفرما نیز در این خصوص همکاری لازم را با واحد حقوقی پیمانکار انجام خواهد داد. لازم به ذکر است رفع معارضینی که درخواست آنها در رابطه با عدم پرداخت هزینه های مالی مربوط به زمین، معدن، جاده دسترسی و یا حقوق دولتی باشد به عهده کارفرما می باشد.

1-5- پیمانکار اقرار مینماید قبلاً از محل موقعیت معادن و استخراج از تپ معدن (در ارتفاع حدودی 2300 متری از سطح دریا)، زون بندی مواد بر اساس کیفیت و شرایط استخراج و بهره برداری و محل پیش بینی دپوهای مواد بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع سنگ، نوع ماده معدنی، جاده های دسترسی معدن، عملیات اجرایی، عواملی محلی معدن، شرایط آب و هوایی و سایر نکات مندرج در قرارداد و اسناد مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد نموده است. (محل بارگیری (Loading) جدید آهک به رویت پیمانکار رسیده است)

1-6- فاصله تقریبی معادن از محل دپو یا هاپر سنگ شکن برای آهک حدود 9 کیلومتر می باشد. ضمناً معیار اندازه گیری فاصله ها برای کلیه موارد این قرارداد بصورت تقریبی می باشد.

1-7- استخراج در معادن کارخانه سیمان نهاوند بر اساس ضوابط و شرایط اصولی معدنکاری می باشد، بنابراین تاکید می گردد استخراج معدن از محل تاپ یا سطح بالایی بلوک معدنی در ارتفاع 2300 متری از سطح دریا طبق نقشه توپوگرافی طرح ضمیمه قرارداد انجام می گیرد. محصول استخراجی از طریق مسیر شوت ایجاد شده و دیگر دیواره های ممکن به سطح Loading Area در ارتفاع 2170 متری از سطح دریا هل داده شده و آماده بارگیری می گردد و بار استخراجی آهک از ارتفاع های بالا نیاز به دو بار هل دادن (شوت) دارد.

پیمانکار به هیچ وجه حق انجام عملیات استخراجی در سطوح پایینتر را ندارد. آماده سازی و تسطیح جاده موقت دستیابی به تاپ معدن (جاده تراکتور رو) جهت انتقال ماشین آلات استخراجی و ... به عهده و هزینه پیمانکار است.

تبصره شش: برنامه ریزی و ارائه دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر عملیات استخراجی و احداث راههای دستیابی و رمپ های لازم کاملاً و تماماً به عهده کارفرما است که توسط پیمانکار لازم الاجرا است و پیمانکار حق انتخاب و عمل خودسرانه در محل استخراج و نحوه عملیات را به هیچ وجه ندارد و لازم است به کلیه دستورالعمل های کارفرما جهت حفاری، استخراج، حمل و دپوسازی عمل نماید. هر میزان

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

سنگ که بدون رعایت دستورالعمل های کارفرما از معدن استخراج گردد قابل تحویل به باسکول کارخانه نبوده و پیمانکار موظف به حمل این مواد به خارج از محوطه معدن با هزینه خود می باشد.

ماده دو - مبلغ قرارداد:

1-2- بهای آماده سازی ، حفاری ، آتشیاری - باطله برداری و استخراج و دپو سازی و خردایش سنگ های OverSize و بارگیری و حمل و تخلیه و تحویل در هاپر سنگ شکن یا به محل دپوی آهک برای هرتن سنگ آهک (بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده) به مبلغ ریال می باشد.

2-2- بهای آماده سازی - باطله برداری و استخراج و دپو سازی و بارگیری و حمل و تخلیه و تحویل در هاپر سنگ شکن یا تخلیه در دپوها هرتن سنگ مارن غیر انفجاری (بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده) به مبلغ ریال می باشد.

2-3- بهای آماده سازی ، حفاری ، آتشیاری - باطله برداری و استخراج و دپو سازی و بارگیری و حمل و تخلیه و تحویل در هاپر سنگ شکن یا تخلیه در دپوها هرتن سنگ مارن (بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده) به مبلغ ریال می باشد.

تبصره شش: تامین و تدارکات مواد ناریه بعهد و هزینه پیمانکار بوده و طبق جداول شماره 1 ، 2 و 3 آنالیز قیمتهای پیشنهادی (که جزء لاینفک قرارداد است) در قیمتها لحاظ شده است .

تبصره هفت: کارفرما در خصوص مواد ناریه صرفا نسبت به اقدامات اداری و معرفی پیمانکار به مراجع قانونی اقدام خواهد نمود . ضمنا هزینه حفاظت و حراست از انبار ناریه (هزینه قرارداد کارفرما با نیروی انتظامی) بر عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار در محاسبات آنالیز قیمت ارائه شده لحاظ کرده است. بدیهی است در هر صورت هزینه های نگهداری انبار ناریه به نسبت مصرف مواد ناریه از پیمانکار کسر خواهد شد. (در صورت وجود دو یا چند پیمانکار)

5-2- در صورت نیاز کارفرما در طول شبانه روز ، پیمانکار موظف است با ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به بارگیری و حمل مواد معدنی دپو شده تا شعاع 1 کیلومتری محل دپو به سنگ شکن در محوطه بیرون کارخانه و یا داخل کارخانه و یا بارگیری و حمل سایر مواد معدنی از جمله سنگ آهن یا گچ و پوزولان و غیره در شعاع مذکور را انجام و به ازاء هر تن ریال به پیمانکار پرداخت خواهد شد. (حمل از دپو)

تبصره هشت: در صورتی که خارج از وظایف پیمانکار عملیاتی به وی واگذار گردد ، در این صورت برای بهای عملیات مذکور در اولویت اول بر اساس اسناد پذیرفته شده در مناقصه مربوطه (جدول شماره 4 اسناد شرکت در مناقصه) و در اولویت دوم بر اساس شرایط منطقه اعلام قیمت شده و پیمانکار موظف به انجام و پذیرش آن بر اساس مناسبترین قیمت مآخوذه توسط کارفرما می باشد. قیمت دستگاه های مختلف و مورد نیاز کارفرما در ابتدای مناقصه از متقاضیان مختلف اخذ شده و کمترین قیمت مآخوذه ، ملاک محاسبات کارکرد ساعتی ماشین آلات پیمانکار خواهد بود.

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

تبصره نه: مبنای محاسبه کلیه پرداختها به پیمانکار باسکول معدن بوده و در شرایطی که باسکول مذکور ایراد داشته باشد با نظر دستگاه نظارت و کارفرما ادامه کار مقدور و در این صورت تعدادی کامیون به صورت تصادفی (هر بار مجزا) انتخاب و وزن حاصله در سایر باسکولهای کارخانه معیار و به عنوان متوسط از کل لحاظ خواهد شد. (همچنین در صورت اجرایی نشدن موارد مذکور صورتجلسات تهیه شده توسط واحد حراست کارخانه ملاک عمل قرار خواهد گرفت).

تبصره ده: در صورت افزایش رسمی قیمت سوخت و مواد ناریه مابه التفاوت مبلغ مصرفی سوخت و مواد ناریه در زمان اخذ پیشنهاد نسبت به قیمت های زمان شروع قرارداد بر اساس مدارک مثبته در خصوص موارد مذکور محاسبه و با طی روال لازمه در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ خواهد شد.

تبصره یازده: به این قرارداد هیچگونه پیش پرداخت و تعدیلی به غیر از آیتم های مندرج در تبصره ده تعلق نمی گیرد.

ماده سه - نحوه محاسبه و پرداخت:

1-3- پیمانکار میبایست بصورت روزانه گزارش کارگاه معدن و عملکرد خود را به تفکیک مواد معدنی و حمل به هاپر یا دپو که شامل فهرست بارهای حمل شده است به همراه گزارش باسکول (یا برگ باسکول) در فرمت مورد تایید کارفرما در سه نسخه تهیه نموده و در پایان کار (روزانه) به تایید نماینده کارفرما برساند. در پایان هر ماه پیمانکار با استفاده از این صورتجلسه که ملاک فعالیتهای وی بوده در قالب یک گزارش عملکرد ماهیانه صورت وضعیت را تنظیم و ارسال می کند.

2-3- پیمانکار در پایان هر ماه میبایست گزارش صورت وضعیت خود را حداکثر ظرف مدت 4 روز در دو نسخه تهیه و تحویل کارفرما دهد. کارفرما نیز پس از بررسی های لازم توسط دستگاه نظارت و حداکثر ظرف مدت 14 روز نسبت به پرداخت صورت وضعیت اقدام خواهد نمود.

تبصره دوازده: در هر صورت وضعیت مقدار بار حمل شده بصورت مستقیم از معدن به هاپر سنگ شکن، از محل دپو به هاپر سنگ شکن و عملیات اضافی ماشین آلات ساعتی بصورت تفکیک شده در یک صورت وضعیت به همراه مجوزهای مربوطه تنظیم گردد.

3-3- کارفرما در صورت بروز هر گونه ایراد در گزارش ماهیانه مراتب را به اطلاع نماینده پیمانکار جهت رفع ایراد میرساند و در نهایت پس از تایید و نهایی شدن صورت وضعیت و کسر کسورات قانونی و سایر کسورات احتمالی، نسبت به پرداخت مبلغ تایید شده اقدام خواهد کرد.

ماده چهار - مدت قرارداد:

1-4- مدت این قرارداد از تاریخ 1404/03/01 لغایت 1405/02/31 به مدت یکسال خواهد بود و در صورت رضایت از عملکرد پیمانکار و تایید کارفرما برای یکدوره با نرخ توافق شده بعد از تایید هیأت مدیره سیمان نهاوند برای یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

2-4- مبنای شروع قرارداد تاریخ ابلاغ به کار کارفرما خواهد بود، در این رابطه ظرف مدت حداکثر 20 روز صورتجلسه تحویل معدن توسط کارفرما میبایست تهیه و به امضاء دستگاه نظارت و پیمانکار برسد. همچنین لازم است ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ کارفرما،

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

صور تجلسه تایید تجهیز کارگاه تهیه و به تایید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده باشد.

تبصره سیزده: در صورت افزایش مقدار قرارداد، در این صورت مدت زمان قرارداد نیز تابعی از تغییر مقدار بوده و به نسبت آن تغییر خواهد کرد.

ماده پنج- شرایط استخراج - بارگیری و حمل:

1-5- عملیات استخراج، بایستی بر اساس طرح استخراج (خلاصه طرح معدن، مطابق پیوست 3 بوده و طرح نهایی معدن، متعاقباً آماده و قابل ارائه خواهد بود) و یا ابلاغیه های کارفرما که قبلاً تمام موارد را رویت کرده انجام گردد و همچنین تمامی سنگ هایی با ابعاد بزرگتر از نیم متر OVERSIZE تلقی شده و میبایست قبل از بارگیری توسط پیمانکار و هزینه پیمانکار، خردایش (به ابعاد کوچکتر تبدیل) و حمل گردد.

2-5- تعیین مکان استخراج شامل موقعیت و ارتفاع پله مورد نظر و دستورالعمل های استخراج و سایر عملیات به عهده کارفرما می باشد و پیمانکار موظف است برنامه استخراج معدن را از کارفرما اخذ نموده و متعاقباً شرایط و موقعیت ممکن شامل احداث رمپ و ... را جهت استخراج فراهم نماید.

3-5- پیمانکار میبایست در راستای دستیابی به اهداف موضوع قرارداد چنان برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره مواد آماده حمل، حداقل چهار هزار تن برای مصرف یک هفته در معدن داشته باشد. تمام ایام در طول مدت این قرارداد ایام کاری بوده و در موارد معدودی در طول سال، تعطیلی با تایید و هماهنگی کتبی (حداقل از یک هفته قبل) کارفرما مورد قبول میباشد. لذا در صورت تعطیلی معدن بدون هماهنگی، کارفرما حق خود میداند کسری بار مربوط به آن روز را از طریق دیگر تامین و هزینه آنرا با افزودن حداقل 15 درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور نماید. لازم به یاد آوری مجدد است که روزهای جمعه تعطیل یا نیمه تعطیل نمی باشد و باید پیمانکار در این روز حمل مواد را طبق برنامه انجام دهد.

تبصره چهارده: پیمانکار میتواند با اخذ نظر کارفرما و به منظور جبران شرایط آب و هوایی نامناسب در ماههای پر بارش همچنین در زمان اشکالات سنگ شکن و سایر مواردی که استفاده از مواد مقدور نیست، نسبت به حمل مواد بیشتر و دپو آن در محل هایی که کارفرما تعیین مینماید اقدام نماید.

تبصره پانزده: کارفرما میتواند با توجه به شرایط مختلف شامل توقف کارخانه، نبود حامل های انرژی و با ابلاغ کتبی به پیمانکار، حمل و بارگیری را از معدن متوقف نماید و پیمانکار موظف است برابر ابلاغ اقدام نماید.

ماده شش- تعهدات پیمانکار:

1-6- پیمانکار موظف است برابر با شرایط کلی قرارداد، برنامه طرح استخراج (خلاصه طرح معدن، مطابق پیوست 3 بوده و طرح نهایی معدن،

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

متعاقباً آماده و قابل ارائه خواهد بود) و برنامه اعلامی کارفرما عیناً نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز اقدام نماید، بطوریکه خلل و اشکالی در فرآیند تولید و شرایط کیفی ایجاد نگردد، در غیر اینصورت برابر با بند جرائم با پیمانکار رفتار خواهد شد.

2-6- پیمانکار متعهد است که طبق نظر کارفرما حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز لازم را مطابق جدول ذیل برای معدن آهک تهیه و به سایت و جبهه کار روانه نماید. (تکمیل حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ) ضمناً در صورتیکه به دلیل فنی، تجهیزات پیمانکار مکفی و با قابلیت تشخیص داده نشد، در این صورت پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت هفت روز طبق نظر کارفرما نسبت به تکمیل تجهیزات خود اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما میتواند راساً نسبت به اجاره تجهیزات مورد نظر اقدام و هزینه های مربوطه را با 15 درصد بالاسری به حساب پیمانکار بگذارد.

ردیف	تجهیز	مشخصات دستگاه	تعداد	توضیحات
1	بلدوزر	در حد مدل 155 یا D8	حداقل 2 دستگاه	برای دپوسازی مواد استخراجی، اجرای عملیات آماده سازی و جاده سازی
2	لودر معادل 470	با ظرفیت باکت حداقل 4 متر مکعب	حداقل 2 دستگاه	برای هاپر کنار سنگ شکن و بارگیری در معدن در مواقع لزوم
3	بلدوزر	در حد D6	1 دستگاه	برای دپو سازی
4	کمپرسی	ده چرخ	حداقل 22 دستگاه	جهت حمل کلیه مواد معدنی
5	دستگاه حفاری	دریل + راسول	2+1 دستگاه	
6	بیل مکانیکی با پیکور و پاکت	در حد 220 یا بالاتر	2 دستگاه	جهت استخراج، بارگیری، آماده سازی معدن و ...
7	گریدر		1 دستگاه	برای تسطیح و رگلاژ مستمر جاده ها
8	آبپاش	ده چرخ	1 دستگاه	با ظرفیت حداقل 8000 لیتر
9	سوخت رسان	برای حداقل 30 دستگاه	1 دستگاه	
10	ماشین کارگاهی	برای پشتیبانی کارگاه	3 دستگاه	جهت تردد داخل معدن، تدارکات، تعمیرات
11	بیل مکانیکی	در حد 300 یا بالاتر	3 دستگاه	قابل جایگزینی با لودر معادل ردیف 2 نیز میباشد

تبصره شانزده: پیمانکار موظف است جهت پاکسازی جلوی هاپر سنگ شکن همواره یکدستگاه لودر و برای دپوسازی و تسطیح بالای

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

دپوهای مواد معدن دستگاه های مورد نیاز جهت فراهم نمودن شرایط ایمن آماده به کار داشته باشد.

تبصره هفده: در صورتیکه تجهیز پیمانکار در حین عملیات دچار آسیب گردد، پیمانکار موظف است بلافاصله نسبت به تعمیر و یا جایگزینی آن با هماهنگی کارفرما اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما راسا اقدام و هزینه های مربوطه را با 15 درصد بالاسری به حساب پیمانکار میگذارد. (اعم از اجاره یا)

تبصره هجده: در صورت عدم کفایت ماشین آلات فوق پیمانکار موظف است تعداد ماشین آلات را به نحوی افزایش دهد که تناژ قرارداد را پوشش دهد.

تبصره نوزده: کلیه ماشین آلات میبایست کاملاً سالم و آماده به کار بوده و دارای مدرک معاینه فنی و بیمه نامه کامل و معتبر باشند.

تبصره بیست: پیمانکار با امضاء این قرارداد اذعان میدارد همه رانندگان دارای گواهینامه معتبر بوده و بیمه میباشند و از بکارگیری افراد بدون گواهینامه معتبر و زیر 18 سال تحت هیچ شرایطی استفاده نخواهد نمود. در غیر این صورت تمامی مسئولیتهای ناشی از قصور در این مورد نیز به عهده پیمانکار میباشد. همچنین پیمانکار موظف است تمام اصول قانونی، شامل مقررات نظام مهندسی معدن ایران و آیین نامه ایمنی معادن کشور و تمام قوانینی که ضامن سلامت و ایمنی افراد و تجهیزات می باشد را رعایت نماید. در این راستا رعایت مقدار بار حمل شده قانونی و متناسب به ظرفیت هر دستگاه و کامیون به عهده پیمانکار است. در غیر این صورت کارفرما می تواند محدودیتهای ممکن را اعمال نماید. لازم به ذکر است در صورت استفاده پیمانکار از رانندگان بدون گواهینامه، باسکول کارفرما از توزین آنها ممانعت خواهد نمود و به طور کلی از نظر کارفرما رانندگان بدون گواهینامه پایه یک و ویژه صلاحیت کار در معدن را ندارند، لذا کلیه مسئولیتهای حقوقی، کیفری، مدنی و به عهده پیمانکار خواهد بود.

تبصره بیست یک: حفظ ایمنی دیواره کارگاه ها و پله های استخراجی و راههای دستیابی و جلوگیری از پرتاب سنگ از دیواره های کارگاه به مسیر راه و صفحه عملیات حفاری و بولدزری و انفجار و ... تماماً به عهده و از وظایف پیمانکار بوده و در صورت بروز هر گونه اتفاق شامل فوت عوامل پیمانکار و آسیب های بدنی و ... ناشی از نایمن بودن موقعیت کارگاه به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

تبصره بیست و دو: مجهز بودن به کلاه ایمنی مناسب برای کلیه عوامل کاری پیمانکار در همگی مراحل استخراج بارگیری حمل و ... بصورت مستمر در حین انجام کار الزامی است و در صورتی که کارفرما موارد نقض این اصل مهم را مشاهده نماید با تذکر لازم جرائم لازم را معمول خواهد کرد.

3-6- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل اجرایی و ستادی خود که مرتبط با این قرارداد میباشند و همچنین ماشین آلات و تجهیزات و رانندگان ماشین آلات استخراجی را بیمه نموده و لیست آنها را هر ماهه به نماینده مالی کارفرما تحویل و رسید دریافت نماید. ضمناً با توجه به نوع کار موضوع این قرارداد، پیمانکار موظف است نسبت به تامین کلیه لوازم ایمنی اعم از لباس کار، کفش، کلاه ایمنی، نصب علائم

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

هشداردهنده در طول مسیر معدن و حوزه آن اقدام نماید. همچنین رعایت مقررات و الزامات کارفرما از جمله HSE توسط پیمانکار در محل کارگاه و معادن الزامی است. بدیهی است در صورت بروز هرگونه خسارت یا حادثه در محیط کار مربوطه، پیمانکار مسئول آن خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد. در این راستا پیمانکار بایستی یک نفر را بعنوان مسئول HSE کارگاه خود مشخص و به کارفرما معرفی و در جلسات ماهانه HSE کارفرما شرکت نموده و با داشتن اختیارات پیگیر کلیه موارد HSE پیمانکار باشد.

4-6- تامین محل سکونت، وسایل ایاب و ذهاب، غذا و.... پرسنل پیمانکار بر عهده و هزینه خود پیمانکار میباشد. با توجه به تحویل کمپ اسکان مخصوص پیمانکاران معدن در ضلع جنوبی کارخانه که مالکیت آن متعلق به کارفرما می باشد، پیمانکار موظف است نسبت به تعمیر و نگهداری تاسیسات آن اقدام نماید، ساخت و نصب هر گونه تاسیساتی ساختمانی با تقبل هزینه پیمانکار خواهد بود و نسبت به مالکیت و گرفتن هزینه آن ادعایی نخواهد داشت. کلیه هزینه های کارگاه و کمپ بر عهده پیمانکار می باشد.

5-6- رعایت و حفظ اصول ایمنی و رانندگی در طول جاده های دسترسی و ارتباطی معدن و کارخانه به عهده پیمانکار و پرسنل وی خواهد بود.

6-6- پرداخت به موقع دستمزد و حقوق پرسنل پیمانکار معدن بعهده وی بوده و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و بایستی مدارک پرداخت به کارفرما ارائه نماید. لذا پیمانکار با امضاء این قرارداد به کارفرما وکالت میدهد در صورت تایید کتبی بدهی های مربوطه توسط پیمانکار (بر اساس اسناد مثبته) و درخواست رسمی پیمانکار کارفرما میتواند راسا از محل مطالبات محقق شده پیمانکار یا تضامین (در صورت نبود هیچگونه بدهی به کارفرما) با نامبردگان تسویه نماید.

7-6- در شرایط مساوی پیشنهاد میشود پیمانکار از کامیون ها و تجهیزات بومی استفاده نماید.

8-6- پیمانکار بدون اخذ توافق کتبی از کارفرما، حق واگذاری تمامی یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر نخواهد داشت.

9-6- در صورتیکه در محدوده کاری پیمانکار آثار تاریخی، اشیاء عتیقه و مسکوکات قدیمی و نظایر آن پیدا شد، وی موظف است که طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، مراتب را بلافاصله کتبا به کارفرما و دستگاه نظارت و همچنین مقامات مسئول محلی اطلاع دهد. در غیر اینصورت پیگیری های قانونی متوجه پیمانکار بوده و موضوع ارتباطی با کارفرما نخواهد داشت.

10-6- پیمانکار موظف است همزمان با امضاء این قرارداد، نسبت به معرفی کتبی نماینده و سرپرست کارگاه و جانشین وی با داشتن مدرک کارشناسی معدن (استخراج) یا تحصیلات مشابه و تجربه کافی در رشته معدن (حداقل 8 سال) که مورد تایید کارفرما باشد اقدام نماید. این افراد ملزم به اجرای دستورالعمل های کاری و ابلاغی کارفرما در چارچوب تحقق کامل موضوع این قرارداد میباشند و تمام وقت بایستی در دسترس و جوابگو باشند. همچنین پیمانکار موظف است کلیه پرسنل ستادی و اجرایی خود را در رابطه با کارگاه سیمان نهاوند با شرح شغل و وظایف آنها، به کارفرما معرفی نماید و در صورت عدم حضور هر کدام از پرسنل جانشین شایسته و با حدود اختیارات وی معرفی نماید.

11-6- هر گاه یکی از پرسنل پیمانکار، توسط نماینده کارفرما فاقد صلاحیت لازم تشخیص داده شود و به پیمانکار یا سرپرست کارگاه

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

وی کتباً ابلاغ گردد، پیمانکار موظف است بلافاصله و بدون هیچگونه عذری با نامبرده قطع همکاری نماید.

12-6- پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات معدن و پرسنل خود، مطابق قوانین بیمه کامل نماید. ضمناً رانندگان این تجهیزات میبایست بسته به ماشین آلات مورد استفاده، دارای گواهینامه رانندگی پایه یک یا گواهینامه ویژه مختص دستگاه مربوطه باشند. مسئولیت کنترل مدارک و مستندات قانونی و هرگونه موارد مرتبط با آن به عهده پیمانکار است. بیمه نمودن رانندگانی که با پیمانکار قرارداد دارند و به نوعی خویش فرما می باشند برای پیمانکار معدن الزام آور نمی باشد ولی کلیه رانندگان باید بیمه باشند.

13-6- پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات خود شامل بیل مکانیکی، بولدزر، دستگاه های حفاری و ... را جهت جلوگیری از هر گونه لقی و شل شدگی که متعاقب آن باعث ورود اجسام فلزی به داخل بار خروجی از معدن یا دپوها می شود بصورت روزانه کنترل و طی فرم بازرسی روزانه ماشین آلات گزارش نماید. در صورتیکه خسارات وارده به سنگ شکن ناشی از ورود اجسام فلزی از قبیل راد حفاری، سرمته، ناخن بیل مکانیکی، قطعات بولدزر، لودر، شاسی کشی های درون کامیون ها و ... تشخیص داده شود. کارفرما خسارت وارده را با 15 درصد بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.

تبصره بیست و سه: در صورت وقوع حادثه در محیط کار، جاده معدن و دسترسی و هنگام بهره برداری از معادن (آماده سازی و استخراج) برای هر یک از پرسنل پیمانکار و اشخاص دیگر، کلیه مسئولیتهای آن متوجه پیمانکار خواهد بود.

13-6- پیمانکار میبایست مجوز صلاحیت انجام کار از مراجع قانونی مانند اداره کار را ارائه نماید.

14-6- پیمانکار مجاز به تخلیه نخاله در طول جاده ارتباطی اعم از دسترسی و معدن نیست و در صورت وقوع میبایست سریعاً پاکسازی نماید. در صورت عدم همکاری توسط پیمانکار، در اینصورت کارفرما میتواند راساً اقدام نموده و هزینه های مربوطه را با 15 درصد بالاسری به حساب پیمانکار بگذارد.

15-6- تامین سوخت مصرفی پیمانکار و سایر نیازمندیها از قبیل برق، تلفن، آب و برعهده و هزینه وی بوده و کارفرما در حد امکان همکاری لازم را معمول میدارد (به هزینه پیمانکار) و در صورت نیاز نسبت به معرفی وی (پیمانکار) به مراجع ذیربط برای همکاری اقدام مینماید.

16-6- رعایت اصول اخلاقی در محیط کار توسط پرسنل پیمانکار جزء لاینفک قرارداد میباشد.

17-6- پیمانکار میتواند در صورت موافقت کارفرما نسبت به ایجاد دپوی استراتژیک مواد اولیه تا شعاع 1/5 کیلومتری هاپر سنگ شکن اقدام نماید. این دپو صرفاً در زمانی که نیاز کارخانه تامین و یا در ساعت اضافه میتواند در دستور کار قرار بگیرد.

18-6- پیمانکار اجازه خروج ماشین آلات خود و نیز ماشین آلات استیجاری احتمالی خود را بدون اجازه کتبی کارفرما در هر شرایطی از خود ساقط مینماید.

19-6- جبران خسارت احتمالی آسیب به تجهیزات فنی کارفرما توسط عوامل و پرسنل پیمانکار، بر عهده پیمانکار میباشد.

20-6- برداشت نمونه از مواد حاصله از چالهای حفاری بعهد پیمانکار بوده و بر اساس طرح استخراج (خلاصه طرح معدن، مطابق پیوست

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

3 بوده و طرح نهایی معدن، متعاقباً آماده و قابل ارائه خواهد بود)، برنامه های ابلاغی و با تعیین بلوک معدنی فوق و شماره چالها در طرح انفجاری به واحد کنترل کیفی تحویل و رسید دریافت مینماید.

21-6- پیمانکار متعهد است در پایان قرارداد دپوی استراتژیک در معادن سنگ آهک به میزان حدود 100.000 تن استخراج شده و آماده حمل داشته باشد و فقط هزینه استخراج آنها در صورت وضعیت لحاظ خواهد شد.

22-6- پیمانکار میبایست کارگاه خود را برای کل مدت قرارداد بیمه نموده و مدرک مربوطه را به کارفرما ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف به رعایت کلیه مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و حفاظت و ایمنی نسبت به کارکنان خود بوده و مکلف به ایجاد پوشش بیمه ای با پوشش کامل اعم از بیمه حوادث و مسئولیت مدنی در قبال پرسنل و اشخاص ثالث مطابق با قانون 66 تامین اجتماعی و افزایش دیه سال های آتی نزد یکی از شرکتهای بیمه ای معتبر بوده و میبایست یک نسخه از بیمه نامه را به کارفرما ارائه نماید. در صورت بروز هر گونه حادثه یا خسارت، کلیه مسئولیتهای حقوقی و کیفری به عهده پیمانکار میباشد.

23-6- پیمانکار موظف است نسبت به اخذ گواهی صلاحیت ایمنی HSE مطابق دستورالعمل تایید صلاحیت پیمانکار به استناد تبصره ماده دو آیین نامه شورای عالی حفاظت فنی اقدام نماید.

24-6- پیمانکار موظف است طبق دستور و برنامه های کاری کارفرما که به وی به صورت مکتوب یا شفاهی به پیمانکار و عوامل ایشان اعلام خواهد شد نسبت به استخراج و حمل و بارگیری اقدام نماید.

25-6- پیمانکار موظف است موادی که به تشخیص آزمایشگاه شرکت سیمان نهاوند، باطله اعلام می شود را در مکانی که به این منظور توسط نماینده کارفرما مشخص می شود، دپو یا مصرف نماید.

26-6- عدم انباشت باطله یا دپو مواد معدنی استخراج شده در مناطق دارای شیب بالا (دره) و در مسیر آب راه ها، روان آب و یا رودخانه ها و آب های سطحی توسط پیمانکار که طبیعتاً در صورت وقوع موارد شرح مسئولیت پاکسازی و پرداخت جرائم زیست محیطی احتمالی به عهده پیمانکار خواهد بود.

27-6- در صورت بروز هر گونه آلودگی هوا و یا انتشار ذرات و گازهای آلاینده به هوا ناشی از عملیات استخراج، حمل و بارگیری و مسئولیت آن بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است تجهیزات کنترل آلاینده هوا و یا راه کارهای کنترل انتشار آلاینده ها را در صورت نیاز خریداری و مورد استفاده قرار دهد.

28-6- عدم تخلیه هر گونه نخاله و باطله معدنی در مسیر جاده دسترسی به معدن و یا مناطقی غیر از محل های تعیین شده توسط کارفرما.

29-6- مدیریت تمامی انواع پسماندهای تولیدی اعم از پسماندهای عادی، نخاله، لاستیک، پسماند صنعتی و یا ویژه ناشی از فعالیتهای روزمره کارکنان، انفجار و استخراج مواد معدنی مطابق با ضوابط قانون مدیریت پسماند مصوب سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده پیمانکار بوده و هر گونه عواقب ناشی از سوء مدیریت و بروز آلودگی بر عهده پیمانکار میباشد.

30-6- پیمانکار موظف است قبل از هر آتشیاری در معدن اقدام به اخذ مجوز کتبی از کارفرما (رئیس معدن، مسئول فنی و مسئول ایمنی

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

معدن (طبق فرم های موجود که شامل اعلام عناوین، میزان مواد ناریه (به تفکیک) تاریخ آتشباری و آرایش چالها میباشد، نماید. در غیر این صورت کارفرما می تواند نسبت به توقف آتشباری اقدام نماید همچنین پس از هر آتشباری گزارش مواد مصرفی، موجودی مواد ناریه در انبار مواد و ... را در فرمت گزارش روزانه به صورت دقیق به همراه صورتجلسه آتشباری تحویل کارفرما نماید.

31-6- پیمانکار متعهد میگردد بر طبق برنامه کارفرما اقدام به تخلیه بار وارده از معدن به سنگ شکن یا دپو (تشخیص دپو مربوطه با نظر کارفرما میباشد) نماید. چنانچه خلاف این موضوع انجام گردد و راننده بار خود را بدون هماهنگی در کنار سنگ شکن یا دپو تخلیه نماید، کارفرما طبق فرم های از پیش تعیین شده موضوع را صورت جلسه نموده و به تناژ وارده به علاوه 25 درصد بالاسری از حساب پیمانکار کسر نموده و در صورت تکرار مجدد علاوه بر کسر جریمه ذکر شده به مدت یک ماه از ورود کامیون خاطی جلوگیری به عمل می آورد و همچنین پیمانکار موظف است در صورت توقف سنگ شکن یا هر عامل دیگری تا 40 دقیقه کامیون حامل بار را متوقف نموده و پس از زمان مذکور مجوز تخلیه کامیون را طبق نظر مسئول مربوطه (کارفرما) در محل تعیین شده دارد.

32-6- با توجه به اینکه شرکت سیمان نهاوند دارای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه (IMS) (2015) می باشد، پیمانکار موظف است کلیه موارد زیست محیطی مرتبط با مستندات مذکور را در عملیات اکتشاف، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه رعایت نماید و کارفرما موظف است آموزشهای لازم را به پیمانکار انجام دهد.

ماده هفت- تعهدات کارفرما:

1-7- برنامه ریزی و نظارت برای استخراج، بارگیری و حمل و انتقال مواد اولیه و تعیین نسبت و درصد مواد حمل شده و حمل دیگر مواد افزودنی بر عهده کارفرما میباشد و پیمانکار حق دخالت ندارد و در صورتیکه با دخالت یا عدم اجرای برنامه کارفرما توسط پیمانکار اشکالاتی در مواد سازی کارفرما ایجاد گردد و آزمایشگاه کارفرما مراتب را تایید و اعلام نماید، در این صورت خسارت وارده توسط کارفرما محاسبه و به حساب پیمانکار گذاشته و از صورت وضعیت وی کسر خواهد شد.

2-7- ملاک کیفیت و آنالیز شیمیایی مواد معدنی استخراج شده آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت سیمان نهاوند و کارشناسان فنی معدن می باشد و آزمایشگاه، کیفیت مواد معدنی استخراج شده را تعیین مینمایند و در صورتیکه مشکل کیفیت بروز و این مشکل ناشی از قصور پیمانکار نباشد، در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

3-7- پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار پس از ارائه توسط پیمانکار توسط نظارت کارفرما در کمترین زمان بررسی و پرداخت آن با اولویت انجام میشود.

4-7- کارفرما میبایست شخص یا اشخاصی را به عنوان ناظر فنی مشخص کرده (دستگاه نظارت) و کتبا به پیمانکار معرفی نماید تا در طول مدت قرارداد و به صورت شبانه روزی نظارت مستمر بر قرارداد داشته باشد. مسئول ایمنی و مسئول فنی معدن توسط کارفرما تعیین شده و پیمانکار بر اساس نظرات واحد معدن (رئیس معدن، مسئول فنی معدن و مسئول ایمنی معدن) فعالیت خواهند داشت.

5-7- پرداخت حقوق دولتی معادن بر عهده کارفرما میباشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

7-6- تعیین ساعات کاری و ابلاغ آن به پیمانکار در طول مدت قرارداد به عهده کارفرماست.

ماده هشت- تهیه و تامین مواد ناریه:

آتشباری و انفجار در معادن و تهیه و تامین و نگهداری و حراست از مواد ناریه از وظایف پیمانکار بوده و باید با هزینه نامبرده تامین شود. (کارفرما صرفاً نسبت به معرفی پیمانکار به مقامات ذیصلاح اقدام مینماید).
هزینه نیروی انتظامی (حراست انبارک ناریه) طبق توافق بر عهده پیمانکار میباشد و در قیمت پیمانکار لحاظ شده است و در صورت وجود دو یا چند پیمانکار به نسبت میزان تناژ مواد ناریه مصرفی بین پیمانکاران تقسیم خواهد شد.

ماده نه- روابط بین کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت:

کارفرما یا نماینده او بایستی بر نحوه انجام کار و مراحل مختلف پیشرفت آن نظارت کامل داشته باشد و برای این منظور از دستگاه نظارت جهت انجام و ارائه خدمات ذیربط استفاده مینماید تا به نمایندگی از جانب کارفرما، وظایف زیر را برعهده داشته باشد:
الف: برنامه ریزی تامین مواد و هماهنگی با کارکرد سنگ شکن.
ب: ارائه دستور العمل ها پس از بررسی نمونه ها.
ج: نظارت بر کیفیت و کمیت مواد معدنی استخراج شده.

1-9- عملیات موضوع قرارداد باید مطابق مشخصات فنی و دستور العمل های ابلاغی و یا طرح استخراجی معدن (خلاصه طرح معدن، مطابق پیوست 3 بوده و طرح نهایی معدن، متعاقباً آماده و قابل ارائه خواهد بود) انجام گیرد. ضمناً کلیه دستور العمل ها و ابلاغیه ها میبایست به صورت مکتوب باشد، اما در موارد اضطراری که فرصت مکاتبه وجود ندارد پیمانکار می بایست طبق برنامه شفاهی نماینده کارفرما اقدام نماید.

تبصره بیست و چهار: در هر صورت پیمانکار مسئول اجرای صحیح عملیات و سلامت کار و پرسنل مربوطه بوده و در هر صورت حضور دستگاه نظارت یا نمایندگان کارفرما رافع مسئولیتهای پیمانکار نخواهند بود.

2-9- پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نمایندگان کارفرما معمول داشته و دستورات فنی و تخصصی او را در موضوع قرارداد انجام دهد.

ماده ده - تضمین حسن انجام کار و تعهدات:

1-10- پیمانکار همزمان با عقد قرارداد نسبت به تسلیم یک فقره ضمانتنامه بانکی معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات اقدام نماید.

2-10- کارفرما در پایان قرارداد چنانچه دلیلی برای جبران خسارت به خود نداشته باشد، پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه مفاصاحساب از اشخاص ثالث، نسبت به آزاد سازی تضامین اقدام خواهد نمود.

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

ماده یازده - کسور قانونی:

از هر صورت وضعیت 5٪ سپرده بیمه کسر میگردد و تسویه آن به همراه آخرین صورت وضعیت منوط به ارائه مفصاحساب تامین اجتماعی در پایان قرارداد توسط پیمانکار می باشد.

ماده دوازده - جرائم:

در صورت عدم اقدام و اجرای صحیح تعهدات قراردادی، قرارداد توسط پیمانکار به شرح ذیل عمل خواهد شد:

12-1- در خصوص تاخیر در تحویل جاده ها و رمپ های دسترسی بر اساس طرح استخراج (خلاصه طرح معدن، مطابق پیوست 3 بوده و طرح نهایی معدن، متعاقبا آماده و قابل ارائه خواهد بود) یا طرحی که توسط کارفرما بصورت مکتوب ابلاغ کرده است، ماهیانه مبلغ 750.000.000 ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال).

12-2- در خصوص تاخیر و یا کسری در تحویل مواد معدنی مبلغ معادل یک سوم کسری حمل (تناژ حمل نشده) برابر با نرخهای قراردادی به عنوان جریمه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره بیست و پنج: مجموع جرائم نباید از 20٪ کل مبلغ قرارداد بیشتر باشد و بالاتر از آن کارفرما مختار به فسخ یا ادامه قرارداد می باشد.

تبصره بیست و شش: در صورتیکه پیمانکار به دلیل سهوی نتواند در یک دوره سه ماهه نسبت به تامین مواد اقدام نماید و این امر باعث اشکال شدید در کار کارفرما نگردد در این صورت پیمانکار میتواند در ماه آینده نسبت به جبران کسری بار تحویل شده اقدام و از جریمه معاف گردد. همچنین در صورتیکه کسری مواد، در طی ماه های سال باعث بوجود آمدن خساراتی به ماشین آلات و میزان تولید کارفرما نگردد و کل تحویل (دوره) از جداول مندرج در ماده یک قرارداد کمتر نباشد، پس از درخواست پیمانکار و تایید دستگاه نظارت مبالغ خسارت جرائم کسر شده طی سال در پایان دوره به پیمانکار عودت خواهد شد.

تبصره بیست و هفت: در صورتیکه پیمانکار بدلیل خارج از اراده (تشخیص با نظارت و کارفرما است) نتواند نسبت به تامین مواد مورد نیاز به هاپر سنگ شکن اقدام نماید (به صورت مستقیم از معدن) در این صورت جریمه نخواهد شد ولی میبایست همکاری لازم جهت تامین خوراک سنگ شکن از دپوها را انجام دهد. ولی در صورت عدم همکاری جهت تامین مواد اولیه روزانه سنگ شکن بر اساس قرارداد، اگر از ماشین آلات دیگر شرکتها برای برداشت از دپوی مذکور استفاده شود، هزینه آن بعلاوه 15 درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

12-3- در صورتیکه به دلیل شرایط آب و هوایی، معارض و یا اعلام عدم نیاز کارفرما به مواد امکان استخراج و حمل مواد مقدور نگردد در این صورت کارفرما، جریمه ای را به حساب پیمانکار منظور نخواهد نمود.

ماده سیزده: فسخ قرارداد:

13-1- این قرارداد در موارد ذیل بدون اخطار قبلی از طرف کارفرما قابل فسخ خواهد بود و در صورت فسخ هزینه های ناشی از ضرر و زیان کارفرما از محل مطالبات و دارائیهای پیمانکار جبران خواهد شد:

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

الف: انحلال یا ورشکستگی پیمانکار و عدم توانایی و فنی و اجرایی طبق تعهدات قراردادی پیمانکار و بر اساس نظر و تشخیص دستگاه نظارت یا کارفرما.

ب: انتقال قرارداد به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر بدون هماهنگی، مکاتبه، اجازه و موافقت کتبی کارفرما.

ج: رها نمودن معدن یا عدم حضور سرپرست یا نماینده قانونی پیمانکار بدون موافقت کارفرما.

2-13- در صورتیکه پیمانکار توجهی به اخطارهای کارفرما در طول مدت قرارداد ننماید و این امر موجب خسارت به کارفرما گردد، در این صورت همانند بند 1-13 عمل خواهد شد.

تبصره بیست و هشت: در صورت فسخ قرارداد پیمانکار موظف است نسبت به جبران خسارت وارده به کارفرما از محل مطالبات و دارائیهها بدون هیچگونه اعتراضی اقدام نماید.

3-13- بالارفتن جرائم بیش از 20 درصد قرارداد امکان فسخ با نظر کارفرما وجود دارد.

ماده چهارده- اقدامات پس از فسخ قرارداد:

در صورتیکه به یکی از علتهای مشروح در ماده 13 قرارداد فسخ گردد، کارفرما محق خواهد بود، بدون انجام تشریفات قضایی و یا اداری مبلغ تضامین در اختیار را به نفع خود ضبط کند و چنانچه سپرده مذکور کفاف ننماید کارفرما میتواند نسبت به جبران خسارت از محل مطالبات دیگر و اموال اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده پانزده- حل اختلاف:

کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، تفسیر، اجرا یا عدم اجرای آن، فسخ، بطلان، دعاوی راجع به اسناد پرداخت و اسناد تجاری مرتبط با این قرارداد و یا دعاوی راجع به توابع و لواحق آن، و به طور کلی هر گونه ابهام یا ایراد نسبت به قرارداد، بدو از طریق مذاکره و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع مربوطه از طریق هیئت داوری مستقر در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و طبق دستورالعمل هیئت داوری شماره 10/113439 مورخ 97/05/03 و مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات جاریه کشور به موضوع حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراست. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و در هر حال لازم الاتباع است. به منظور جلوگیری از بروز وقفه در اجرای قرارداد، پیمانکار موظف و مکلف است در دوره حل اختلاف تعهدات خود را به طور کامل به انجام برساند.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

ماده شانزده- پیوستهای قرارداد:

پیوست یک: آنالیز قیمت (باجزئیات)

پیوست دو: ابلاغیه های کارفرما در طول قرارداد.

پیوست سه: طرح استخراج معدن (خلاصه طرح معدن، مطابق همین پیوست بوده و طرح نهایی معدن، متعاقبا آماده و قابل ارائه خواهد بود).
پیوست چهار: سایر الحاقیه ها و دستور العمل های کاری، بخشنامه HSE بنیاد که همزمان با امضاء قرارداد یا در طول قرارداد مبادله خواهد شد.

پیوست پنج: شرایط شرکت در مناقصه که جزء لاینفک قرارداد میباشد.

پیوست شش: بندهای ایمنی و زیست محیطی و بهداشتی مطابق الزامات HSE شرکت سیمان نهاوند

ماده هفده - فورس ماژور:

در صورت بروز شرایط فورس ماژور طرفین قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

ماده هجده - نسخ قرارداد:

این قرارداد در 18 ماده و 28 تبصره و پیوستهای آن (موضوع ماده 16) در سه نسخه که هریک حکم واحد را داراست، در کمال رضایت و اختیار و تأیید مندرجات فوق تنظیم و مبادله گردید.

کارفرما

شرکت صنایع سیمان نهاوند

آقای آرمان ثنائی - مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

پیمانکار

شرکت

.....

آقای خسرو جامعی - رئیس هیئت مدیره

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

پیوست 3

نحوه برداشت از جبهه کار معدن سنگ آهک سهران بر اساس خلاصه طرح بهره برداری به شرح ذیل می باشد:

در این طرح استخراج در نظر است در محدوده‌ای با مشخصات ذیل (تاپ S1، S2 و S3) عملیات آماده سازی، حفاری، آتشکاری (مواد ناریه، خدمات، اسکورت و ...) و استخراج صورت پذیرد.

نقاط ارتفاعی: 2260 با مختصات جغرافیایی 3765643-268086 و 2300 با مختصات جغرافیایی 3765571-267851

عملیات استخراج جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز کارخانه، آماده سازی معدن نیز انجام شود تا با ایجاد Quarry و شکل دادن پله‌ها بتدریج رقوم پله‌های فعلی با طرح جامع پله‌ها تطبیق داده شود و در نهایت معدن شکل کلی طرح را بخود بگیرد. جهت گشایش و شکل دادن پله‌ها نیاز به استخراج از بالاترین تراز توپوگرافی معدن (تاپ S1، S2 و S3) و راه دسترسی می باشد تا عملیات واحد معدنکاری از بالاترین تراز آغاز و با استخراج هر برش به سمت برش‌های پایین تر دسترسی ایجاد گردد. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و وجود توپوگرافی بسیار خشن در معدن، تا قسمتی که جاده دسترسی باربری موجود می باشد (انتهای بلوک موسوم به S3)، اقتصادی تر است که از جاده موجود استفاده گردد. لذا پیمانکار موظف است، بعد از عملیات آتشیاری در محدوده مذکور، بارگیری در نقاط لودینگ S1، S2 و S3 الف: با مختصات جغرافیایی $x:268195 - y:3765485$ و نقطه ارتفاعی (m): 2151.34، ب: با مختصات جغرافیایی $x:26790 - y:3765469$ و نقطه ارتفاعی (m): 2214.74 انجام شود.

طراحی پله از انتهای جاده موجود تا بالاترین تراز ارتفاعی معدن انجام گردیده است. در طراحی پله‌ها و جاده دسترسی سه عامل عرض پله‌ها و جاده، شیب طولی جاده و پایداری آنها باید مدنظر قرار گیرد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

پیوست 6

بندهای ایمنی و زیست محیطی و بهداشتی مطابق الزامات HSE شرکت سیمان نهاوند

❖ پیمانکار باید در طول اجرای عملیات و در صورت لزوم قبل از شروع به کار موارد ذیل را پیش بینی، تهیه و رعایت نموده و نسبت به آموزش آن ها به پرسنل و پیمانکاران فرعی زیر مجموعه خود و ارتقاء آگاهی آنان اقدام نماید. محدودیت های زمانی و تسریع در انجام عملیات نباید منجر به عدم رعایت الزامات HSE و نتیجتاً موجب اثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گردد. پیمانکار باید برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم نماید و آموزش های مرتبط را برای کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی فراهم نماید. بنا به تشخیص و موافقت نماینده کارفرما، پیمانکار می تواند از امکانات آموزشی و آموزش های کارفرما نیز بهره مند گردد.

❖ پیمانکار حسب موضوع پیمان، موظف است تجهیزات، ماشین آلات، تأسیسات و ... خود را به گونه ای تامین کند که استفاده از آنها بدون مشکل بوده و به طرز مناسب تعمیر و نگهداری شوند. همچنین باید با ارائه تاییدیه های لازم و یا آزمایش های کافی (در ابتدای پروژه و حین کار به صورت دوره ای و یا حسب نیاز) اطمینان حاصل نماید که عملکرد آنها به طور ایمن بوده و هیچ گونه خطری، افراد، اموال و یا محیط زیست را تهدید نمی کند.

پیمانکاران فرعی

عملکرد و پرسنل پیمانکاران فرعی به منزله عملکرد و پرسنل پیمانکار محسوب شده و کلیه ضوابط این دستورالعمل برای آنها نیز جاری بوده و لذا در این خصوص پیمانکار مسئول پاسخگویی در مورد عملکرد HSE تمامی پیمانکاران فرعی خود است.

ساختار سرپرستی HSE

پیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت اجرایی حسب موضوع پیمان نماینده HSE خود را مطابق اسناد مناقصه تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نماید. نیروی HSE پیمانکار بایستی دارای تحصیلات تخصصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و یا رشته های مرتبط و دارای تجربه کافی باشند و با تأیید کتبی از طرف مراجع ذی صلاح و نماینده کارفرما، شروع به کار نمایند. بدیهی است تأیید کارفرما ناقض انجام تعهدات پیمانکار در این زمینه نبوده و در صورت عدم احراز صلاحیت در هر زمان و با اعلام نماینده کارفرما، پیمانکار موظف به جایگزینی افراد واجد صلاحیت میباشد.

برگزاری جلسات توجیهی

لازم است جلساتی در حوزه HSE بین نماینده HSE پیمانکار و نماینده کارفرما به طور دوره ای برگزار شده و نتایج این جلسات به صورت جامع و مکتوب به مدیریت ارائه شود. بدیهی است بازرسی HSE پیمانکار بر اساس چک لیست های مدون که قبلاً از سوی HSE

شماره:

تاریخ:

پیوست:

پیمانکار تهیه و به تایید نماینده کارفرما رسیده انجام می شود. موارد مهم در این چک لیست ها باید مربوط به:

- گزارش حوادث
- فعالیت های در دست انجام در محیط کار
- آموزش HSE انجام شده قبلی و برنامه ریزی شده جاری
- بازرسی و ممیزی HSE از محیط کار و نتایج حاصله
- مباحث عمومی

ملاحظات HSE حین انجام کار توسط کارفرما

- کارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام کار از کلیه تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند.
- استفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ایمن در هنگام کار ممنوع است و در صورت مشاهده از انجام کار توسط نماینده HSE پیمانکار جلوگیری بعمل خواهد آمد و ابزار و لوازم ناایمن باید بلافاصله توسط پیمانکار از محیط کار خارج شود.
- در صورت بروز وضعیت اضطراری، پیمانکار موظف است مطابق با دستورالعمل و مقررات مربوطه و یا به محض اعلام مسئولین HSE یا نماینده کارفرما، نسبت به توقف کار اقدام و در صورت نیاز سریعاً افراد خود را از محوطه خارج نماید.

گزارش دهی، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث HSE

- پیمانکار معدن ملزم به ثبت و ارائه گزارش و آمار حوادث بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و شبه حوادث مربوط به خود و پیمانکار فرعی مطابق با دستورالعمل گزارش حوادث به نماینده کارفرما می باشند.

بهداشت محیط

- مسئولیت بهداشت (عمومی، فردی و محیط) فعالیت های پیمانکار بر عهده پیمانکار است و باید مطابق با مقررات HSE باشد.
- پیمانکار باید تاسیسات بهداشتی به همراه شرایط و ضوابط مربوط به بهداشت عمومی، محیط و فردی آن را همچون آشپزخانه، محل غذاخوری، انبار مواد غذایی، حمام، توالت، دستشویی، نمازخانه، محل سکونت، رختکن، آب آشامیدنی و... را مطابق با مقررات HSE برای کارکنان خود فراهم نماید.
- آب آشامیدنی و مصارف بهداشتی آن باید منطبق با دستورالعمل ویژگی های آب آشامیدنی بهداشتی باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

- محیط کار پیمانکاران باید تمیز و مرتب بوده و پاکیزه و منظم نگهداری شود. به این منظور باید محلی برای ذخیره و نگهداری تجهیزات در نظر گرفته شود. دستورالعمل ضبط و ربط در همه فرایندها، اعمال، فعالیت ها و مشاغل باید رعایت شود. ضبط و ربط برای این فرایندها یک بخش جانبی نبوده بلکه بخش تکمیل کننده آنها است. به عنوان بخشی از کار، مواد زائد و زباله ها باید از منطقه فعالیت، به صورت مرتب و مستمر جمع آوری شود.

کمک های اولیه

- پیمانکار مکلف است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه جعبه کمک های اولیه مجهز به تجهیزات و داروهای لازم تهیه و در نقاطی که دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد نصب نماید.
- لازم است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه حداقل 3 نفر از کارکنان پیمانکار آموزش کمک های اولیه را برای عکس العمل سریع در هنگام وقوع حادثه گذرانده باشند و به نماینده کارفرما معرفی گردد.

مدیریت محیط زیست

- فعالیت های پیمانکار نباید موجب بروز آلودگی و تخریب زیست محیطی در منطقه شود.
- چنانچه بروز برخی آلودگی ها به لحاظ نوع مواد و فرایندهای تولیدی اجتناب ناپذیر باشد، پیمانکار موظف است اقدامات لازم را به منظور کاهش اثرات آلودگی انجام دهد.
- کنترل و مدیریت هر گونه آلاینده (آب، هوا، خاک) در محدوده فعالیت پیمانکار برعهده پیمانکار است. پیمانکار موظف است کلیه قوانین و استانداردهای ملی و محلی در این خصوص را رعایت کند.
- پیمانکار باید در حوادثی که ناشی به همراه داشته و یک آلاینده (روغن، اسید، باز، و موارد مشابه) به هوا، خاک، آب های سطحی و زیرزمینی راه می یابد، سریعاً نشتی را متوقف نموده و منطقه آلوده را پاکسازی شود و نماینده کارفرما را بلافاصله مطلع نماید.
- تمام هزینه های جمع آوری و دفع مواد آلوده و پاکسازی منطقه آلوده شده با خاک و مواد تمیز کننده و جریمه های قانونی احتمالی بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- تخلیه هر گونه فاضلاب تصفیه شده به محیط ممنوع بوده و محل و روش دفع فاضلاب ها باید با نظارت کامل نماینده کارفرما باشد.
- هر گونه دخل و تصرف در زمین های به غیر از محل های مشخص شده در نقشه های اجرایی بدون مجوز نماینده کارفرما ممنوع

شماره:

تاریخ:

پیوست:

است.

- پیمانکار ملزم به اجرای قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن در طول انجام پیمان می باشد و هزینه مترتب از اجرای ناقص یا عدم اجرای آن متوجه پیمانکار می باشد.
- کنترل ذرات و گرد و غبار ناشی از فعالیت پیمانکار برعهده وی می باشد. در مکان هایی که به علت خاکی بودن محیط کار پتانسیل ایجاد گرد و غبار وجود دارد باید برنامه آب پاشی مرتب با هماهنگی کامل نماینده کارفرما صورت گیرد.

جبران خسارت

- چنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط HSE، ایجاد شرایط نا ایمن نقص در دستگاه های مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، کارفرما و شخص ثالث، تأسیسات و یا محیط زیست گردد، پیمانکار مسئول پرداخت جرائم و جبران خسارت وارده می باشد. ضمناً صرف رعایت مقررات HSE کارفرما کافی نبوده و پیمانکار بایستی از صدمات احتمالی به کارکنان خود، کارفرما، شخص ثالث و مخاطرات زیست محیطی جلوگیری نماید.

موارد عمومی

- پیمانکار موظف است با توجه به خطرات موجود در محیط کار نسبت به تهیه و نصب علائم هشدار دهنده مربوط اقدام نماید.
- استقرار هر گونه کانتینر و یا تخصیص فضا جهت کارگاه یا انبار پیمانکار منوط به اخذ مجوز از نماینده کارفرما می باشد.
- پیمانکار مسئول تدارک تجهیزات ایمنی و آتش نشانی (از جمله خاموش کننده های دستی) در حیطه فعالیت های خود است. این تجهیزات باید به تایید نماینده کارفرما رسیده باشند.
- پیمانکار باید با انجام برنامه های مختلف برای ارتقاء فرهنگ HSE در محیط کار تلاش کند. این برنامه ها می تواند تاکید بر انجام کار بدون حادثه، توسعه شعارهای HSE حفظ و ارتقا سلامت کارکنان و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، شناسایی مخاطرات، برنامه های انگیزشی و برخورد های انضباطی باشند.
- کلیه مواد شیمیایی مصرف نشده یا سایر مواد باقیمانده از فعالیت پیمانکار، پس از پایان عملیات اجرایی پیمان، باید از سایت جمع آوری و به نحو مطلوب ساماندهی یا دفع شود. کارفرما تحت هیچ شرایطی تعهدی درخصوص دفع مواد شیمیایی مازاد پیمانکار نخواهد داشت.
- پیمانکار موظف است گزارش عملکرد HSE خود (از جمله آمار بیماری های شغلی، حوادث، خسارت ها، آسیب های فردی و زیست محیطی) را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.